



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έργο **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ**

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ **70.000,00** Ευρώ
Πηγή **Σ.Α.Τ.Α**
Χρήση **2016**

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Γενικών εργασιών

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων | 1.1 | ΟΙΚ2112 | m3 | 20,0 | 2,80 | 56,00 |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών | 1.2 | ΟΙΚ2117 | m3 | 3,0 | 22,50 | 67,50 |
| 3 | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως | 1.3 | ΟΙΚ7785.1 | m2 | 150,0 | 10,10 | 1.515,00 |
| 4 | Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | 1.4 | ΟΙΚ7121 | m2 | 150,0 | 13,50 | 2.025,00 |
| 5 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Νέο) | 1.5 | ∅ΟΙΚ | τεμαχ | 1,0 | 17.400,00 | 17.400,00 |

Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών 21.063,50

Ομάδα Σκυροδεμάτων

| | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|-----|---------|-------|----------|
| 1 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C | 2.1 | ΟΙΚ3873 | Kgr | 4.448,9 | 1,07 | 4.760,30 |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 2.2 | ΟΙΚ3213 | m3 | 40,0 | 78,00 | 3.120,00 |
| 3 | Δομικά πλέγματα B500C | 2.3 | ΟΙΚ3873 | Kgr | 707,1 | 1,01 | 714,16 |
| 4 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m | 2.4 | ΟΔΟ3111B | m2 | 342,0 | 1,67 | 571,14 |
| 5 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 2.5 | ΟΙΚ3214 | m3 | 73,2 | 90,00 | 6.588,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|----|-------|-------|------------------|
| 6 | Ευλόγιοι συνήθων χυτών κατασκευών | 2.6 | ΟΙΚ3816 | m2 | 186,0 | 15,70 | 2.920,20 |
| 7 | Ευλόγιοι εμφανών σκυροδεμάτων | 2.7 | ΟΙΚ3841 | m2 | 92,0 | 20,25 | 1.863,00 |
| Άθροισμα ομάδας Σκυροδεμάτων | | | | | | | 20.536,80 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Άθροισμα εργασιών | 41.600,30 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 7.488,05 |
| Σύνολο | 49.088,35 |
| Απρόβλεπτα 15 % | 7.363,26 |
| Αναθεωρήσεις | - |
| Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ | 56.451,61 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 13.548,39 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 70.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 10-6-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 10-6-2016

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχ/νας Μηχανικός