



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

Προυπ 42.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Π.Δ.Ε.και Ιδ. Πόροι

Χρήση 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1	ΟΙΚ2162	m3	40,0	27,10	1.084,00
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	1.2	ΟΙΚ4213	m3	25,0	75,00	1.875,00
3	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	1.3	ΟΙΚ4226	m	2,5	11,20	28,00
4	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	1.4	ΟΙΚ4503	m2	105,0	13,50	1.417,50
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	1.5	ΟΙΚ7102	m2	175,0	11,20	1.960,00
6	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης(ΣΧΕΤ)	1.6	ΟΙΚ5104	m	86,0	25,00	2.150,00
7	Επιστρώσεις Κ.Χ. με κόκκινους τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 10χ10χ6,5εκ. (NEO)	1.7	ΟΙΚ7452	m2	148,0	25,00	3.700,00
8	Επιστρώσεις Κ.Χ. με ανθρακί τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 10χ20χ6,5εκ. (NEO)	1.8	ΟΙΚ7452	m2	198,0	25,00	4.950,00

9	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	1.9	OIK5613.1	m2	2,1	180,00	378,00
10	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	1.10	OIK5613.1	m2	5,0	225,00	1.125,00
11	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.11	OIK6221	Kgr	99,7	5,00	498,45
12	Πυρίμαχες πλινθοδομές, με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm	1.12	OIK4845	m3	0,3	450,00	135,00
13	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 2 πλίνθων	1.13	OIK4645	m2	6,0	64,50	387,00
14	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.14	OIK3213	m3	1,0	101,00	101,00
15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.15	OIK3811	m2	1,0	22,50	22,50
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	1.16	OIK3873	Kgr	20,0	1,01	20,20
17	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια (εργασία και υλικά)	1.17	OIK7333	m2	4,0	50,50	202,00
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών μήκους 1.00 m (ΣΧΕΤ)	1.18	HΛM8165.1.2	τεμαχ	1,0	75,75	75,75
19	Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος	1.19	HΛM 11	τεμαχ	1,0	70,77	70,77
20	Κάλυμμα από συνθετικό χλοοτάπητα (ΣΧΕΤ)	1.20	HΛM 8	m2	48,0	10,00	480,00
21	Όργανο παιδικής χαράς τραμπάλα NEO	1.21		τεμαχ	1,0	300,00	300,00
22	Όργανο παιδικής χαράς κούνια δυο θέσεων (μία θέση παιδών και μία θέση νηπίων) NEO	1.22		τεμαχ	1,0	450,00	450,00
23	Τυποποιημένα κουφώματα ύψους 2,10 και πλάτους 1,50m από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 ΣΧΕΤ	1.23	OIK6501	τεμαχ	2,0	700,00	1.400,00
24	Τυποποιημένα κουφώματα ύψους 1,20 και πλάτους 1,50m από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 ΣΧΕΤ	1.24	OIK6501	τεμαχ	4,0	500,00	2.000,00

25	Κατωκάσια ξύλινα διαστάσεων 9x9 cm και μήκους 1,10μ (εργασία και υλικά)(ΣΧΕΤ)	1.25	ΟΙΚ5421	τεμαχ	3,0	50,00	150,00
Αθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							24.960,17

Αθροισμα εργασιών	24.960,17
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	4.492,83
Σύνολο	29.453,00
Απρόβλεπτα 15 %	4.417,97
Αναθεωρήσεις	-
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	33.870,97
Φ.Π.Α. 24 %	8.129,03
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	42.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 30-1-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 30-1-2019

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός