



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προυπ 74.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Π.Δ.Ε.και Ιδ. Πόροι

Χρήση 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Καθαιρέσεις, επιστρώσεις							
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1	ΟΙΚ2236	m2	962,7	2,20	2.117,92
2	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3	1.2	ΟΙΚ3506	m3	33,5	100,00	3.350,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	1.3	ΟΙΚ7338	m2	515,0	12,30	6.334,50
4	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	1.4	ΟΙΚ7912	m2	630,0	12,40	7.812,00
5	Αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης του οπλισμού (Νέο)	1.5	ΥΔΡΥ10.19	m2	56,0	80,00	4.480,00
6	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	1.6	ΟΙΚ2222	m3	12,0	15,70	188,40
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.7	ΟΙΚ2238	m2	24,0	4,50	108,00

8	Πάγκοι από μάρμαρο, πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm	1.8	OIK7578	m2	3,4	130,00	436,80
Άθροισμα ομάδας Καθαιρέσεις, επιστρώσεις							24.827,62

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	2.1	OIK7121	m2	70,0	13,50	945,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλι	2.2	OIK7767.8	m2	850,0	9,00	7.650,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε	2.3	OIK7767.8	m2	650,0	10,10	6.565,00
4	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	2.4	OIK4713	m2	21,0	190,00	3.990,00
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							19.150,00

Άθροισμα εργασιών	43.977,62
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	7.915,97
Σύνολο	51.893,59
Απρόβλεπτα 15 %	7.784,04
Αναθεωρήσεις	-
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	59.677,63
Φ.Π.Α. 24 %	14.322,37
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	74.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 21-1-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 21-1-2019

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός