



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έργο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ Δ. ΣΗΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	2.120,2	1,20	2.544,20
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.2	ΟΔΟ1133Α	m3	530,0	8,70	4.611,35
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.3	ΟΔΟ1212	m3	2.853,3	2,15	6.134,57
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	1.4	ΟΔΟ1220	m3	713,3	5,40	3.851,93
5	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	1.5	ΥΔΡ6087	m3	3.155,0	2,70	8.518,53
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	1.6	ΟΔΟ1530	m3	2.452,6	1,05	2.575,27
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ	1.7	ΟΔΟ3311Β	m3	533,5	21,15	11.284,58
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							39.520,43

Ομάδα Οδοστρωσία

1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	2.1	ΟΔΟ3111Β	m2	17.785,0	1,95	34.680,75
2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)	2.2	ΟΔΟ3211Β	m2	17.785,0	2,06	36.637,10
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	2.3	ΟΔΟ4120	m2	17.785,0	0,45	8.003,25
4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	2.4	ΟΔΟ4321Β	m2	17.785,0	7,24	128.763,40
5	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.5	ΟΔΟ2531	m3	800,0	86,50	69.200,00

6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.6	ΟΔΟ2531	m3	20,0	89,80	1.796,00
Άθροισμα ομάδας Οδοστρωσία							279.080,50

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	3.1	ΟΙΚ3215	m3	25,0	95,00	2.375,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	3.2	ΟΙΚ3873	Kgr	2.000,0	1,07	2.140,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	3.3	ΟΙΚ3816	m2	26,0	15,70	408,20
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							4.923,20

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση

1	Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	4.1	ΟΙΚ6541	τεμαχ	100,0	53,70	5.370,00
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.2	ΟΙΚ7788	m2	712,0	3,80	2.705,60
Άθροισμα ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση							8.075,60

Άθροισμα εργασιών	331.599,73
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	59.687,95
Σύνολο	391.287,68
Απρόβλεπτα 15 %	58.693,15
Αναθεωρήσεις	1.632,07
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	451.612,90
Φ.Π.Α. 24 %	108.387,10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	560.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 6-11-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 6-11-2017

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός